

## **Burgverein Prandegg**

Obmann Helmut Ölinger

Dorfblick 11

4274 Schönau i.M

### **Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg; Projekt ATCZ91**

#### **Strom zur Burg, Gred, Steinmauern**

Position	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>1. STROMKABELLEITUNG ZUR BURG</b>					
1.1.	1,00	PA	Baustellengemeinkosten Organisation und Koordination der Bauabläufe, Information je Baufortschritt an Bauherren/Innen; Baubesprechung		
1.2.	1,00	PA	Baggertransport bis 2,0 to		
1.3.	1,00	PA	Dumpertransport bis 2,0 to		
1.4.	1,00	PA	Baggertransport bis 15,0 to		
1.5.	20,00	Std.	Bagger 9,0 to Ca. 40lfm Künette für Stromkabel graben, Leerleitung verlegen und schließen		
1.6.	10,00	Std.	Hydraulikhammer für 9,0 to Bagger, Aufpreis		
1.7.	75,00	Std.	Bagger 1,8 to Ca. 65 lfm Künette für Stromleitung graben, Leerleitung verlegen und schließen		
1.8.	25,00	Std.	Hydraulikhammer für 1,8 to Bagger, Aufpreis		

- 1.9. 110,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 1.10. 11,00 EH Dumpermiete
- 1.11. 11,00 Tag Borhammer Miete
- 1.12. 11,00 Tag Wackerstampfer Miete
- 1.13. 220,00 lfm PE Kabelschuttschlauch 50
- 1.14. 6,00 Stk. Warnband "Strom" 40x0,15mm
- 1.15. 10,00 m<sup>3</sup> Kabelsand, gesiebt
- 1.16. 1,00 PA Zustellung 10 m<sup>3</sup> Kabelsand
- 1.17. 5,00 Stk. Markierspray "neonrot"
- 1.18. 2,00 Stk. Betonschachtring ohne Bügel C100SR60
- 1.19. 1,00 Stk. Abschlussdeckel für 3 to DN 1000 mm

**Summe: 1. STROMKABELLEERLEITUNG ZUR BURG**

## 2. STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER

- 2.1. 1,00 PA Baggertransport bis 2,0 to
- 2.2. 1,00 PA Dumpertransport bis 2,0 to
- 2.3. 25,00 Std. Bagger 1,8 to  
Ca. 65 lfm Künette für Stromleitung graben, Leerleitung verlegen  
und schließen
- 2.4. 25,00 Std. Hysraulikhammer für 1,8 to Bagger, Aufpreis
- 2.5. 25,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 2.6. 2,00 EH Dumpermiete
- 2.7. 2,50 Tag Borhammer Miete
- 2.8. 2,50 Tag Wackerstampfer Miete

- 2.9. 30,00 lfm PE Kabelschuttschlauch 50
- 2.10. 1,00 Stk. Warnband "Strom" 40x0,15 mm
- 2.11. 1,00 m<sup>3</sup> Kabelsand, gesiebt
- 2.12. 1,00 PA Zustellung 1 m<sup>3</sup> Kabelsand

**Summe 2. STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER**

**3. ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER**

- 3.1. 1,00 PA Baggertransport 15,0 to
- 3.2. 1,00 PA Dumpertransport 2,0 to
- 3.3. 45,00 Std. Bagger 9,0 to  
Mauersteine vom Aushubmaterial mit Sieblöffel trennen, Mauersteine  
verladen auf Dumper und aus der Burg transportieren, Aushubmaterial  
verladen auf Dumper und aus der Burg transportieren
- 3.4. 45,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 3.5. 10,00 Std. 3-Achser LKW Kipper 26 to
- 3.6. 4,50 EH Dumpermiete
- 3.7. 1,00 PA Sieblöffelmiete

**Summe 3. ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER**

**4. STEINMAUER INNENHOF**

- 4.1. 1,00 PA Baggertransport 15,0 to
- 4.2. 1,00 PA Dumpertransport 2,0 to
- 4.3. 20,00 Std. Bagger 9,0 to
- 4.4. 20,00 Std. Facharbeiter Erdbau

- 4.5. 2,00 EH Dumpermiete
- 4.6. 2,00 EH Werkzeug zur Steinbearbeitung
- 4.7. 15,00 to Granitbruchschotter 16/32 inkl. Landschaftsabgabe
- 4.8. 1,00 PA Zustellung 15 to Granitbruch

**Summe 4. STEINMAUER INNENHOF**

## 5. MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG

- 5.1. 1,00 PA Baggertransport 15,0 to
- 5.2. 1,00 PA Dumpertransport 2,0 to
- 5.3. 30,00 Std. Bagger 9,0 to
- 5.4. 30,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 5.5. 3,00 EH Dumpermiete
- 5.6. 3,00 m<sup>3</sup> Mischbeton C 25/30 XC2 F38/F45 GK 32
- 5.7. 4,00 m<sup>3</sup> Mindermenge unter 7 m<sup>3</sup>
- 5.8. 50,00 kg Torstahl / Betonrippenstahl 10 mm  
Bewehrung ST55 Stange 7 m = 4,34 kg
- 5.9. 5,00 Stk. PVC-Rohr 110/5000
- 5.10. 3,00 Stk. PVC-Rohr 110/300
- 5.11. 5,00 Stk. PVC-Bogen 110/15°
- 5.12. 5,00 Stk. PVC-Bogen 110/30°
- 5.13. 1,00 Stk. PVC-Abzweiger 110/110

**Summe 5. MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG**

## **6. GRED BEI SCHEUNENTRAKT**

- 6.1. 1,00 PA Dumpertransport bis 2,0 to
- 6.2. 1,00 PA Baggertransport bis 15 to
- 6.3. 55,00 Std. Bagger 9,0 to  
Ca 55 m<sup>2</sup> Granitgredplatten rustikal in Splittbett verlegen
- 6.4. 55,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 6.5. 5,50 EH Dumpermiete
- 6.6. 5,50 EH Werkzeug zur Steinbearbeitung
- 6.7. 20,00 to Gredplatten rustikal
- 6.8. 12,00 to Splitt 4/8 inkl. Landschaftsabgabe
- 6.9. 1,00 PA Zustellung 12 to Splitt

**Summe 6. GRED BEI SCHEUNENTRAKT**

## **7. GELÄNDEANPASSUNG BEI SCHEUNENTRAKT**

- 7.1. 1,00 PA Dumpertransport bis 2,0 to
- 7.2. 1,00 PA Baggertransport bis 15 to
- 7.3. 30,00 Std. Bagger 9,0 to
- 7.4. 30,00 Std. Facharbeiter Erdbau
- 7.5. 3,00 EH Dumpermiete

**Summe 7. GELÄNDEANPASSUNG BEI SCHEUNENTRAKT**

## **ZUSAMMENSTELLUNG**

1. STROMKABELLEERLEITUNG ZUR BURG
2. STROMKABELLEERLEITUNG ZUM KELLER
3. ABTRANSPORT AUSHUBMATERIAL KELLER
4. STEINMAUER INNENHOF
5. MAUERÜBERDACHUNG - FUNDAMENTIERUNG
6. GRED BEI SCHEUNENTRAKT
7. GELÄNDEANPASSUNG BEI SCHEUNENTRAKT

Netto-Summe

Mwst 20 %

**Gesamt**